

一、主旨：

對於訂購的 FTO (Failure To Close) 閥門較易於訂購及組立過程中有疏失，特列注意事項如說明。

二、說明：

1. 產品訂購前，懇請於訂購單清楚標示 FTO (Failure To Close)，利於後續作業。
2. 現場在安裝定位器前，建議應先檢驗此項功能是否正常運作。
3. 如果致動器與閥體是由我司負責安裝，我司作業流程會先確認閥與定位間的相對動作後才結合，旋轉式閥門尤須先確認相對作用方向，以免機械卡死。

檢查流程步驟：

- I. 先獨立通氣測試致動器旋轉方向，注意鍵槽變化方向。
 - II. 獨立確認閥門旋轉方向，注意鍵槽的變化方向。
 - III. 兩者配合無誤後，將閥門轉到適當角度（通常為全開），才結合致動器及閥門。
4. 安裝、調適、測試、記錄定位器。
 5. 若有迴授信號或其他附屬選配，須進行測試記錄。
 6. 測試報告會特別標明此閥為「FTO」，並且說明 4~20 mA 與閥門開關間的關係。

內定關係：

4 mA，顯示 0%，且為全關。

20 mA，顯示 100%，且為全開。

此方向會依客戶要求而變更設定。